

## ใบสรุปการประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  
๐๕๓-๐๖๐-๕๖๐

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนตูเชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ รหัสสายทาง มค.๑19-019  
 สถานที่ดำเนินการ ถนนบ้านดอนตูเชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ รหัสสายทาง มค.๑19-019  
 รายละเอียดโครงการ กว้าง 4.00 ม.ยาว 565.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,260ตร.ม.  
 ประเภท งานทาง แบบเลขที่

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานทาง	875,829.02	1.3607	1,191,740.54	เลื่อนใจ เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่างาน			1,191,740.54	
	ปรับตามเงินงบประมาณ			1,166,010.00	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่บาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ


(นายภิญโญ ผาพงษา)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการฯ


(นางอภิขญา นามวิเศษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการฯ

( นางสาวจิตรวดี สีหาบุญทอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

( นางสาวรุ่งชววรรณ กั้นโบราณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## บัญชีรายละเอียดปริมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตูมเชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ รหัสสายทาง ม.ค.ถ19-019

รายละเอียดโครงการ

กว้าง 4.00 ม. ยาว 565.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,260 ตร.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่

28 มิถุนายน 2565

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับระดับ	2,260.00	ตร.ม.	-	-	1.79	4,045.40	4,045.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น	113.00	ลบ.ม.	360.00	40,680.00	-	-	40,680.00	
3	คอนกรีต ค2 Strenght 240 กก./ตร.ซม.	339.00	ลบ.ม.	2,000.00	678,000.00	-	-	678,000.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	2,260.00	ตร.ม.	-	-	12.36	27,933.60	27,933.60	
5	เหล็ก wire mesh Ø 4.00 มม. @ 0.20 #	2,260.00	ตร.ม.	40.00	90,400.00	-	-	90,400.00	
6	เหล็ก RB 15 มม.	308.58	กก.	33.66	10,386.80	-	-	10,386.80	
7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	100.80	กก.	33.66	3,392.79	-	-	3,392.79	
8	ยางหยอดร่อง	56.00	ลิตร	35.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	226.00	เมตร	-	-	15.67	3,541.42	3,541.42	
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	565.00	เมตร	-	-	20.60	11,639.00	11,639.00	
11	ดินไหลทาง	110.00	ลบ.ม.	35.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								875,829.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายภิญโญ ผาพงษา)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางอภิขญา นามวิเศษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นางสาวจิตรวดี สีหาบุญทอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งราวรรณ กั้นโบราณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ